

Observaciones: El acceso a cubierta se realiza a través de las escaleras interiores del edificio.

Riesgo de caída a distinto nivel

- Trabajos por encima o fuera del perímetro protegido: Las sobrecubiertas (caseta del ascensor, caseta del compresor) no disponen de protección perimetral de altura adecuada.



Riesgo de caídas al mismo nivel

Cables, conductos cruzando zonas de paso.

Medidas preventivas existentes

Todo el perímetro de la cubierta y el vano central de iluminación están protegidos mediante barandilla autoportante.



Dispositivos de anclaje estructurales distribuidos por la cubierta. Ver en el plano anexo a la Instrucción de trabajo los puntos donde se han instalado dichos dispositivos de protección y la barandilla autoportante

Medidas preventivas a adoptar:

Seguir las indicaciones establecidas en el apartado 1.14 del Manual Preventivo y en la Instrucción¹ para trabajo en las cubiertas de los edificios.

¹ Junto con esta Información se deberá entregar la Instrucción de trabajo para la cubierta del edificio disponible en http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm y el Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas en http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm).