



Observaciones:

Los edificios 7K se componen de invernaderos (no accesibles), edificio de obra anexo a invernaderos y una nave prefabricada anexa.

Riesgo de caída a distinto nivel

Invernaderos:

Cubiertas de material frágil (cristal)

No existe protección perimetral.



Edificio anexo:

Trabajos en las sobrecubiertas (casetones en cubierta) al carecer de protección perimetral.



Nave prefabricada anexa:

No existe protección perimetral.



Medidas preventivas existentes

Protección perimetral en edificio anexo a invernaderos.





Medidas preventivas a adoptar

Edificio anexo a invernaderos:

Seguir las indicaciones establecidas en el apartado 1.14 del Manual Preventivo y en la Instrucción¹ para trabajo en la cubierta del edificio y naves anexas.

Invernaderos y nave anexa prefabricada:

En caso de tener que acceder a dichas cubiertas, al tratarse de una actuación considerada de especial riesgo, RECUERDE que es obligatorio requerir previamente un permiso de trabajo.

El citado permiso de trabajo y el procedimiento de aplicación pueden solicitarse a través de la entidad contratante y/o consultar en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm. El cumplimiento de las medidas preventivas y de protección, allí indicadas, es necesario para la autorización del permiso de trabajo.

Además de los requisitos específicos para cada situación en particular, se debe entregar al responsable de la contratación la acreditación de la realización de la evaluación de riesgos para la actividad objeto del contrato, así como la acreditación de que los trabajadores que vayan a desarrollar la misma disponen de la información y formación específica para dichos trabajos.

¹ Junto con esta Información se deberá entregar la Instrucción de trabajo para la cubierta del edificio disponible en http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm y el Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas en http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm).