



Observaciones: A la cubierta se accede por una escala situada en el interior del edificio dentro del laboratorio. Sobre la cubierta se han instalado unas plataformas de trámex alrededor de los equipos de climatización a una altura inferior a un metro.

Riesgo de caída a distinto nivel

Desde la escala de acceso a la cubierta, insuficiente nivel de iluminación en el tramo superior de la escala desde la plataforma hasta la salida a cubierta.

Trabajos por encima del perímetro protegido de la cubierta.

Riesgo de caídas al mismo nivel

Algunas plataformas de trámex situadas a una altura de inferior a 1 metro sobre la cubierta tienen algunos lados abiertos

Medidas preventivas existentes

Dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático sobre línea de anclaje rígida para las operaciones de ascenso y descenso en escala (carril Faba). Puerta de acceso clausurada mediante cerradura de seguridad.

Perímetro de altura superior a 110 cm en la cubierta.

Medidas preventivas a adoptar

Únicamente podrán acceder a la cubierta el personal autorizado que cuente con los medios de protección. Respetar la señalización existente.

Seguir las indicaciones establecidas en el apartado 1.14 del Manual Preventivo y en la Instrucción¹ para trabajo en la cubierta del edificio.

¹ Junto con esta Información se deberá entregar la Instrucción de trabajo para la cubierta del edificio disponible en http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm y el Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas en http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm).