



Observaciones:

La cubierta tiene dos accesos independientes: a través de un ascensor y por una escala.

Riesgo de caída a distinto nivel:

Trabajos por encima o fuera del perímetro protegido o en la cubierta del casetón (sala de control de la torre de refrigeración, compresores y equipos clima).

Medidas preventivas existentes:

Protección perimetral de altura superior a 110 cm.

Iluminación artificial en la cubierta.

Conducciones de descarga provenientes de las extracciones en laboratorios elevadas a unos 3 metros sobre el nivel de la cubierta.

Medidas preventivas a adoptar:

Seguir las indicaciones establecidas en el apartado 1.14 del Manual Preventivo y en la Instrucción¹ para trabajo en la cubierta del edificio.

¹ Junto con esta Información se deberá entregar la Instrucción de trabajo para la cubierta del edificio disponible en http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm y el Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas en http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm).
